



OBRTRNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA
SLOVENIJE

Sekcija gradbincev

1000 Ljubljana, p.p. 2350, Celovška 71, tel. 01 58 30 540, 01 58 30 500, faks 01 58 30 599

URL: <http://www.ozs.si>; E pošta: janko.rozman@ozs.si

INFORMATIVNE CENE ZA GRADBENA DELA

		enota	cena za delo (EUR)
Zemeljska dela			
1.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m ³	30,40
2.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV kat.	m ³	57,90
3.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini V kat.	m ³	92,60
4.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI kat.	m ³	108,90
5.	Ročni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VII kat.	m ³	133,00
6.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m ³	28,00
7.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV kat.	m ³	48,20
8.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini V kat.	m ³	77,10
9.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI kat.	m ³	90,70
10.	Ročni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VII kat.	m ³	111,00
11.	Ročno zasipavanje in nabijanje zemlje v slojih po 20 cm	m ³	20,30
12.	Ročno zasipavanje jarkov z izkopanim materialom, brez nabijanja	m ³	12,60
13.	Planiranje terena s točnostjo +-3 cm, I-III kat.	m ³	3,40
14.	Planiranje terena s točnostjo +-3 cm, IV-VII kat.	m ³	5,80
15.	Strojni izkop zemlje v širokem odkopu, I-III kat.	m ³	3,10
16.	Strojni izkop v širokem odkopu, v zemljini IV-V kat.	m ³	8,20
17.	Strojni izkop v širokem odkopu, v kamnini VI-VII kat.	m ³	13,40
18.	Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m ³	4,60
19.	Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v zemljini IV-V kat.	m ³	8,70
20.	Strojni izkop za temelje in kanale širine do 1.0 m, v kamnini VI-VII kat.	m ³	14,30
21.	Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini I-III kat.	m ³	4,10
22.	Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v zemljini IV-V kat.	m ³	7,90
23.	Strojni izkop za temelje in kanale širine nad 1.0 m, v kamnini VI-VII kat.	m ³	13,00
24.	Strojno zasipavanje z izkopanim materialom in nabijanje v slojih po 30 cm	m ³	6,50
25.	Strojno nabijanje nasute zemlje v slojih po 30 cm	m ³	3,60
26.	Strojno razstiranje zemlje I-III kat.	m ³	2,20
27.	Strojno razstiranje zemlje IV-VII kat.	m ³	3,70

28.	Grobo, strojno planiranje nasipov	m ³	2,70
29.	Fino, strojno planiranje v zemljišču I-III kat.	m ²	2,20
30.	Fino, strojno planiranje v zemljišču IV-VI kat.	m ²	3,10
31.	Strojno nakladanje zemlje I-III kat.	m ³	1,70
32.	Strojno nakladanje zemlje IV-VII kat.	m ³	2,00
33.	Ročna izdelava tamponske podlage v debelini do 20 cm	m ³	23,60
34.	Strojna izdelava tamponske podlage v debelini do 20 cm	m ³	15,90
35.	Zasip med temelji s tamponskim materialom v debelini do 30 cm	m ³	18,20
36.	Nabijanje tamponske podlage z vibracijskim nabijačem v debelini 20 cm	m ³	5,40
37.	Valjanje tamponske podlage z vibracijskim valjarjem v debelini 20 cm	m ³	3,60
	Betonska, armiranobetonska in železokrivska dela		
1.	Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, enostavna	kg	0,40
2.	Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, srednje zahtevna	kg	0,45
3.	Polaganje in vezanje gladke armature fi 4-12 mm, zahtevna	kg	0,50
4.	Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, enostavna	kg	0,40
5.	Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, srednje zahtevna	kg	0,40
6.	Polaganje in vezanje gladke armature nad fi 12 mm, zahtevna	kg	0,45
7.	Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, enostavna	kg	0,40
8.	Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, srednje zahtevna	kg	0,45
9.	Polaganje in vezanje rebraste armature fi 4-12 mm, zahtevna	kg	0,50
10.	Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, enostavna	kg	0,40
11.	Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, srednje zahtevna	kg	0,40
12.	Polaganje in vezanje rebraste armature nad fi 12 mm, zahtevna	kg	0,45
13.	Polaganje in vezanje armaturnih mrež, do 5 kg/m ²	kg	0,40
14.	Polaganje in vezanje armaturnih mrež, nad 5 kg/m ²	kg	0,40
15.	Varjenje betonskega železa fi 10-18 mm	kg	1,40
16.	Varjenje betonskega železa fi 20-30 mm	kg	1,90
17.	Ročna naprava betona iz naravne mešanice agregata	m ³	29,90
18.	Strojna naprava betona z mešalcem do 150 l	m ³	22,20
19.	Strojna naprava betona z mešalcem 250 l	m ³	18,30
20.	Strojna naprava betona z mešalcem 400 l, s košaro in skreperjem	m ³	13,50
21.	Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza nad 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	22,80
22.	Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	24,40
23.	Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m ³ /m ² /m	m ³	25,10
24.	Ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m ³ /m ² /m	m ³	27,00
25.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza nad 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	25,10
26.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	26,30

27.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m ³ /m ² /m	m ³	28,00
28.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m ³ /m ² /m	m ³	31,40
29.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.04 - 0.08 m ³ /m ² /m	m ³	39,60
30.	Ročno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza do 0.04 m ³ /m ² /m	m ³	56,90
31.	Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza nad 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	13,50
32.	Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	14,50
33.	Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m ³ /m ² /m	m ³	15,20
34.	Strojno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m ³ /m ² /m	m ³	16,60
35.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza nad 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	15,50
36.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.20 - 0.30 m ³ /m ² /m	m ³	17,20
37.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.12 - 0.20 m ³ /m ² /m	m ³	17,90
38.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.08 - 0.12 m ³ /m ² /m	m ³	21,70
39.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza od 0.04 - 0.08 m ³ /m ² /m	m ³	32,80
40.	Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije prereza do 0.04 m ³ /m ² /m	m ³	50,10
41.	Negovanje (močenje in pokrivanje) betona	m ²	1,60
	Zidarska dela		
1.	Naprava grobe apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m ³	41,00
2.	Naprava grobe apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje)	m ³	25,30
3.	Naprava fine - sejane apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m ³	43,40
4.	Naprava fine - sejane apnene malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 (strojno meš.)	m ³	28,20
5.	Naprava grobe apneno - cementne malte s hidratizir. apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (ročno m.)	m ³	42,40
6.	Naprava grobe apneno - cementne malte s hidratizir. apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (strojno m.)	m ³	26,00

7.	Naprava fine - sejane apneno-cementne malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (ročno mešanje)	m ³	46,30
8.	Naprava fine - sejane apneno-cementne malte s hidratiziranim apnom v razmerju 1 : 3 : 9 (strojno mešanje)	m ³	28,50
9.	Naprava grobe cementne malte v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m ³	41,00
10.	Naprava grobe cementne malte v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje)	m ³	25,30
11.	Naprava fine - sejane cementne malte v razmerju 1 : 3 (ročno mešanje)	m ³	43,40
12.	Naprava fine - sejane cementne malte v razmerju 1 : 3 (strojno mešanje)	m ³	28,20
13.	Zidanje opečnih zidov deb. 25 cm in debelejših, v apneno-cementni malti, iz zidne opeke normalnega formata (srednje razčlenjeni zidovi)	m ³	61,70
14.	Zidanje opečnih zidov z votlo opeko v apneno-cementni malti (modularni votlak 29x19x19 cm)	m ³	44,40
15.	Zidanje pravokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata	m ³	84,40
16.	Zidanje pravokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata, z izbrano opeko za zastičenje	m ³	127,30
17.	Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata, z izbrano opeko za zastičenje	m ³	149,50
18.	Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata (stebri prereza 1500 do 5000 cm ²)	m ³	163,90
19.	Zidanje mnogokotnih opečnih stebrov v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata (stebri prereza 1500 do 5000 cm ²), z izbrano opeko za zastičenje	m ³	177,40
20.	Zidanje samostojnih opečnih dimnikov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, ne glede na število tuljav	m ³	107,90
21.	Zidanje samostojnih opečnih dimnikov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, ne glede na število tuljav (dimnik iz fasadne dimniške opeke)	m ³	127,80
22.	Zidanje "schiedel" dimnika z eno tuljavo in ventilacijo, fi 12 cm do fi 16 cm	m	20,80
23.	Zidanje "schiedel" dimnika z eno tuljavo in ventilacijo, fi 18 cm do fi 20 cm	m	23,20
24.	Zidanje "schiedel" dimnika z dvema tuljavama in ventilacijo, dvojna tuljava fi 12 do fi 16 cm	m	37,60
25.	Zidanje "schiedel" dimnika z dvema tuljavama in ventilacijo, dvojna tuljava fi 18 do fi 20 cm	m	41,50
26.	Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, z opeko normalnega formata deb. 12 cm	m ²	20,50
27.	Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, z po robu postavljeno opeko normalnega formata deb. 6,5 cm	m ²	18,60
28.	Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, s porolitom deb. 5 cm	m ²	13,50
29.	Zidanje opečnih tankih zidov in predelnih sten v apneno-cementni malti, s porolitom deb. 8 cm	m ²	15,70
30.	Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apeno-cementni malti, zidovi deb. 25 cm	m ³	113,30
31.	Zidanje zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apeno-cem. malti, zidovi deb. nad 40 cm	m ³	102,20
32.	Zidanje tankih zidov s fasadno opeko ali silikatnimi zidaki, v apneno-cementni malti, oblaganje opečnih in betonskih zidov	m ²	32,80

33.	Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, plitvi oboki debeline 12 cm	m ²	41,50
34.	Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, oboki v obliki kalote debeline 12 cm	m ²	44,10
35.	Zidanje opečnih obokov z opeko normalnega formata, v apneno-cementni malti, oboki v obliki kalote debeline 25 cm	m ²	61,70
36.	Zidanje opečnih lokov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, segmentni in ravni loki brez zoba, z namestitvijo šablon	m ³	126,80
37.	Zidanje opečnih lokov iz opeke normalnega formata, v apneno-cementni malti, segmentni in ravni loki z zobom, z namestitvijo šablon	m ³	157,10
38.	Zidanje s steklenimi prizmami 20x20x8 cm, brez fug	m ²	60,30
39.	Zidanje s steklenimi prizmami 25x25x8 cm, brez fug	m ²	58,80
40.	Zidanje s steklenimi prizmami 20x20x8 cm, s fugami	m ²	83,60
41.	Zidanje s steklenimi prizmami 25x25x8 cm, s fugami	m ²	82,50
42.	Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 20 cm	m ³	45,90
43.	Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 25 cm	m ³	40,50
44.	Zidanje zidov z betonskimi bloki, v apneno-cementni malti, deb. 30 cm	m ³	37,90
45.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 20 cm	m ³	41,80
46.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 25 cm	m ³	40,70
47.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 30 cm	m ³	39,60
48.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 36,5 cm	m ³	38,10
49.	Zidanje zidov s porobetonskimi bloketi, deb. 40 cm	m ³	37,10
50.	Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 10 cm	m ²	10,10
51.	Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 12,5 cm	m ²	10,90
52.	Zidanje tankih zidov in predelnih sten s porobetonskimi ploščami, deb. 15 cm	m ²	11,10
53.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, deb. do 50 cm	m ³	98,80
54.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, deb. 50 cm in več	m ³	127,80
55.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, ciklopski zid deb. do 50 cm	m ³	127,80
56.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na eno lice, v cementni malti, ciklopski zid deb. nad50 cm	m ³	116,70
57.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, deb. do 50 cm	m ³	137,40
58.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, deb. 50 cm in več	m ³	127,90
59.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, ciklopski zid deb. do 50 cm	m ³	149,40
60.	Zidanje kamnitih zidov z lomljencem na dve lici, v cementni malti, ciklopski zid deb. nad50 cm	m ³	137,90
61.	Zidanje kamnitih pravokotnih stebrov iz lomljenca, v cementni malti, presek do 50x50 cm	m ³	233,80

62.	Zidanje kamnitih pravokotnih stebrov iz lomljenjca, v cementni malti, preseka 50x50 cm in več	m ³	202,00
63.	Zidanje kamnitih večvogalnih stebrov ter medokenskih in medvratnih stebrov z zobom, iz lomljenjca, v cementni malti, presek do 50x50 cm	m ³	305,10
64.	Zidanje kamnitih večvogalnih stebrov ter medokenskih in medvratnih stebrov z zobom, iz lomljenjca, v cementni malti, preseka 50x50 cm in več	m ³	282,50
65.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m ² , na ravni betonski plošči	m ²	12,70
66.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m ² , na rebrasti betonski plošči	m ²	15,00
67.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m ² , na izolitu ali podobni podlagi	m ²	11,60
68.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m ² , na ravnih opečnih elementih	m ²	10,20
69.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m ² , na ravni betonski plošči	m ²	13,70
70.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m ² , na rebrasti betonski plošči	m ²	16,20
71.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m ² , na izolitu ali podobni podlagi	m ²	13,30
72.	Grobi in fini stropni omet z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m ² , na ravnih opečnih elementih	m ²	11,50
73.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m ² , omet opečnih zidov	m ²	9,20
74.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m ² , omet kamnitih zidov	m ²	10,40
75.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m ² , omet betonskih zidov	m ²	9,00
76.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih nad 5,0 m ² , omet na izolitu ali podobni podlagi	m ²	9,70
77.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m ² , omet opečnih zidov	m ²	10,40
78.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m ² , omet kamnitih zidov	m ²	11,10
79.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m ² , omet betonskih zidov	m ²	10,90
80.	Grobi in fini omet zidov z apneno oz. apneno-cementno malto, v prostorih do 5,0 m ² , omet na izolitu ali podobni podlagi	m ²	10,60
81.	Omet enostavne fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m ²	16,90
82.	Omet srednje razčlenjene fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m ²	19,00
83.	Omet razčlenjene fasade z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m ²	21,70
84.	Omet okroglih fasadnih površin in stebrov z obrizgom, grobim ometom in žlahtno fasadno malto	m ²	29,70

85.	Stičenje opečnih in kamnitih zidov, navadno stičenje zidov iz opeke navadnega formata	m ²	12,90
86.	Stičenje opečnih in kamnitih zidov, poglobljeno stičenje zidov iz opeke navadnega formata	m ²	16,90
87.	Stičenje opečnih in kamnitih zidov, navadno stičenje zidov iz lomljenca	m ²	10,60
88.	Stičenje opečnih in kamnitih zidov, poglobljeno stičenje zidov iz lomljenca	m ²	13,70
89.	Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 6 cm	m ²	3,30
90.	Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 8 cm	m ²	3,70
91.	Oblaganje zidov z lahkimi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje, deb. 10 cm	m ²	3,90
92.	Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 5 cm	m ²	8,40
93.	Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 7,5 cm	m ²	8,80
94.	Oblaganje zidov s kombi ploščami za toplotno ali zvočno izolacijo, lepljenje in pribijanje, deb. 10 cm	m ²	9,30
95.	Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 5 cm	m ²	2,90
96.	Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 10 cm	m ²	3,30
97.	Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 15 cm	m ²	3,60
98.	Polaganje mineralne volne in 1x PVC folije na stropno konstrukcijo, deb. 20 cm	m ²	4,10
99.	Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 2 cm in 4 cm estriha	m ²	8,90
100.	Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 3 cm in 5 cm estriha	m ²	9,20
101.	Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 4 cm in 6 cm estriha	m ²	9,60
102.	Izdelava plavajočih estrihov z polaganjem izolacije, 1x PVC folije, izdelava estriha ter strojna zagladitev, stiropor deb. 5 cm in 7 cm estriha	m ²	10,00
103.	Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine do 50 m ²	m ²	3,70
104.	Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine nad 50 m ²	m ²	3,40
105.	Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje samo preklapov, površine do 50 m ²	m ²	2,70
106.	Horizontalna hidroizolacija tlakov in plošč z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje samo preklapov, površine nad 50 m ²	m ²	2,40
107.	Vertikalna hidroizolacija z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine do 50 m ²	m ²	5,30
108.	Vertikalna hidroizolacija z varilnimi trakovi, en sloj izolacije, varjenje po celi površini, površine nad 50 m ²	m ²	4,80
109.	Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikosti do 2 m ²	kom	23,60

110.	Vzidava lesenih vrat v plohastem podboju, velikosti nad 2 m ²	kom	27,50
111.	Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, velikosti do 2 m ²	kom	26,00
112.	Vzidava lesenih vrat v okvirnem podboju, velikosti nad 2 m ²	kom	29,50
113.	Vzidava lesenih oken, enijna in vezana, velikosti do 2 m ²	kom	36,70
114.	Vzidava lesenih oken, enojna in vezana, velikosti nad 2 m ²	kom	40,50
115.	Vzidava železnih vrat, velikosti do 2 m ²	kom	33,80
116.	Vzidava železnih vrat, velikosti nad 2 m ²	kom	41,00
117.	Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 1 m ²	kom	20,30
118.	Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 1 do 2 m ²	kom	24,60
119.	Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti do 2 do 4 m ²	kom	29,00
120.	Vzidava železnih ali betonskih oken, velikosti nad 4 m ²	kom	32,80
121.	Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji in mreže do 1 m ²	kom	17,60
122.	Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji za jaške do 30 kg	kom	23,00
123.	Vzidava okenskih mrež in železnih okvirjev, ovirji za jaške nad 30 kg	kom	30,40
124.	Vzidava okenskih polic, umetni kamen, beton ali naravni kamen	m	13,80
125.	Prebijanje odprtín do 2 m ² , v predelnih stenah iz opeke	m ²	19,40
126.	Prebijanje odprtín do 2 m ² , v opečnem zidu do debeline 50 cm	m ³	43,90
127.	Prebijanje odprtín do 2 m ² , v zidu iz modularnega bloka	m ³	39,30
128.	Prebijanje odprtín do 2 m ² , v zidu iz kamna deb. do 50 cm	m ³	80,50
129.	Prebijanje odprtín do 2 m ² , v betonskem zidu deb. do 50 cm	m ³	171,10
130.	Prebijanje odprtín nad 2 m ² , v opečnem zidu do debeline 50 cm	m ³	39,60
131.	Prebijanje odprtín nad 2 m ² , v zidu iz modularnega bloka	m ³	36,20
132.	Prebijanje odprtín nad 2 m ² , v zidu iz kamna deb. do 50 cm	m ³	61,70
133.	Prebijanje odprtín nad 2 m ² , v armirano betonskem zidu deb. do 50 cm	m ³	256,00
134.	Prebijanje opečnih zidov, odprtine do 30 x 30 cm	kom	15,50
135.	Prebijanje zidov iz modularnega bloka, odprtine do 30 x 30 cm	kom	10,60
136.	Prebijanje zidov iz kamna, odprtine do 30 x 30 cm	m ³	59,30
137.	Prebijanje armirano betonskih zidov, odprtine do 30 x 30 cm	m ³	79,10
138.	Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v opečnem zidu	m	13,70
139.	Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v zidu iz modularnega bloka	m	12,40
140.	Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v kamnitem zidu	m	49,50
141.	Dolbenje utora za naleganje a.b. plošče, v betonskem zidu	m	57,10
	Opažerska dela		
1.	Opaž ravnih betonskih temeljev z deskami - enostranski	m ²	13,40
2.	Opaž ravnih betonskih temeljev z deskami - dvostranski	m ²	12,20
3.	Opaž ravnih betonskih temeljev z opažnimi elementi - enostranski	m ²	10,40
4.	Opaž ravnih betonskih temeljev z opažnimi elementi - dvostranski	m ²	9,40
5.	Opaž ravnih betonskih zidov z opažnimi ploščami - enostranski	m ²	13,30
6.	Opaž ravnih betonskih zidov z opažnimi ploščami - dvostranski	m ²	11,70
7.	Opaž ravnih betonskih zidov z velikostenskimi opažnimi elementi - enostranski	m ²	9,50
8.	Opaž ravnih betonskih zidov z velikostenskimi opažnimi elementi - dvostranski	m ²	8,50

9.	Opaž ravnih betonskih plošč z deskami, s podporami do 3,0 m	m ²	15,20
10.	Opaž ravnih betonskih plošč z opažnimi ploščami, s podporami do 3,0 m	m ²	14,00
11.	Opaž ravnih betonskih plošč z opažnimi mizami	m ²	8,70
12.	Opaž poševnih betonskih plošč z deskami, s podporami do 3,0 m	m ²	16,40
13.	Opaž poševnih betonskih plošč z opažnimi ploščami, s podporami do 3,0 m	m ²	15,90
14.	Opaž ravnih stopniščnih ram	m ²	33,00
15.	Opaž zavutih stopniščnih ram	m ²	56,40
16.	Opaž ravnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, brez zoba, s podporami do 3,0 m	m ²	21,60
17.	Opaž ravnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, z zobom, s podporami do 3,0 m	m ²	25,40
18.	Opaž poševnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, brez zoba, s podporami do 3,0 m	m ²	27,20
19.	Opaž poševnih pravokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, z zobom, s podporami do 3,0m	m ²	35,40
20.	Opaž ravnih mnogokotnih stebrov, preklad, nosilcev in okvirjev, s podporami do 3,0m	m ²	30,60
21.	Opaženje vertikalni protipotresnih vezi, višine do 3,0 m	m ²	18,60
22.	Opaženje vertikalni protipotresnih vezi, višine nad 3,0 m	m ²	19,00
23.	Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 15,0 cm	m	3,40
24.	Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 25,0 cm	m	4,60
25.	Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine do 35,0 cm	m	6,30
26.	Opaž armiranobetonskih zidnih vezi, višine nad 35,0 cm	m	7,70
27.	Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 25,0 cm	m	8,00
28.	Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 50,0 cm	m	9,00
29.	Opaž armiranobetonskih vencev, višine do 80,0 cm	m	10,30
30.	Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine do 2,0 m	m ²	2,70
31.	Premični odri na lesenih ali železnih stolicah, višine 2,0 do 4,0 m	m ²	3,60
32.	Lovilni odri na železnih konzolah	m ²	6,60
33.	Zaščitni opaži na odrih za zavarovanje pešcev	m ²	7,20
34.	Lahki fasadni odri, iz lesenih lestev, višine do 15,0 m	m ²	5,50
35.	Lahki fasadni odri, iz kovinskih cevi, višine do 20,0 m	m ²	6,70
36.	Lahki fasadni odri, iz kovinskih cevi, višine nad 20,0 m	m ²	8,10
37.	Podpiranje montažnih stropov (monta, rapid, sat, statik,...)	m ²	7,50
	Kanalizacija		
1.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 10 cm	m	4,60
2.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 15 cm	m	6,30
3.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 20 cm	m	7,20
4.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 25 cm	m	8,00
5.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 30 cm	m	9,00
6.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 40 cm	m	12,60
7.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 50 cm	m	16,50
8.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 60 cm	m	20,00

9.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 70 cm	m	23,70
10.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 80 cm	m	28,30
11.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 90 cm	m	30,90
12.	Polaganje betonskih cevi na betonsko podlago, fi 100 cm	m	41,00
13.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 10 cm	m	4,10
14.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 15 cm	m	5,10
15.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 20 cm	m	6,50
16.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 25 cm	m	7,70
17.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 30 cm	m	8,30
18.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 40 cm	m	11,60
19.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 50 cm	m	15,40
20.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 60 cm	m	18,80
21.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 70 cm	m	21,70
22.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 80 cm	m	26,10
23.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 90 cm	m	29,00
24.	Polaganje betonskih cevi na peščeno podlago, fi 100 cm	m	38,50
25.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 15 cm	kom	24,80
26.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 20 cm	kom	26,50
27.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 30 cm	kom	32,80
28.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 40 cm	kom	38,10
29.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 50 cm	kom	44,40
30.	Izdelava priključka iz betonske cevi na javni kanal oz. obstoječi jašek, fi 60 cm	kom	52,80
31.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlago, fi 50 mm	m	2,50
32.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlago, fi 75 mm	m	2,70
33.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlago, fi 110 mm	m	2,90
34.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlago, fi 125 mm	m	3,80
35.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo betonsko podlago, fi 160 mm	m	4,80
36.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlago, fi 50 mm	m	2,70
37.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlago, fi 75 mm	m	2,90
38.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlago, fi 110 mm	m	4,20
39.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlago, fi 125 mm	m	5,10
40.	Polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo peščeno podlago, fi 160 mm	m	5,80
41.	Izdelava priključkov za PVC cevi na revizijske jaške, od fi 100 do 250 mm	kom	16,90
42.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 40 x 40 cm	m	54,00
43.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 50 x 50 cm	m	67,50
44.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 60 x 60 cm	m	77,10
45.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 60 x 80 cm	m	87,30

46.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 80 x 80 cm	m	103,70
47.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 80 x 100 cm	m	116,20
48.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 100 x 100 cm	m	127,80
49.	Izdelava betonskih jaškov pravokotne oblike (opaž, betoniranje, obdelava dna), 100 x 120 cm	m	139,10
50.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 40 cm	m	39,10
51.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 50 cm	m	45,30
52.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 60 cm	m	52,60
53.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 80 cm	m	64,60
54.	Izdelava okroglih jaškov iz betonskih cevi in obdelava dna, fi 100 cm	m	80,50
55.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 35 x 35 cm, 1,5 MP	kom	20,00
56.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 35 x 45 cm, 1,5 MP	kom	21,50
57.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 5,0 MP	kom	22,90
58.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 15,0 MP	kom	24,70
59.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 25,0 MP	kom	27,00
60.	Montaža LTŽ pokrovov na jaške, 60 x 60 cm, 40,0 MP	kom	31,40
61.	Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 45 cm, 5 MP	kom	20,80
62.	Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 50 cm, 15 MP	kom	23,60
63.	Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 60 cm, 25 MP	kom	27,70
64.	Montaža LTŽ okroglih pokrovov na jaške, fi 60 cm, 40 MP	kom	28,70
65.	Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 30 x 30 cm, 15 MP	kom	23,60
66.	Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 40 x 40 cm, 25 MP	kom	28,20
67.	Montaža LZŽ rešetk na požiralnike, rešetke 45 x 45 cm, 25 MP	kom	32,30
68.	Izdelava denaže iz betonskih cevi, fi 10 cm	m	10,90
69.	Izdelava denaže iz betonskih cevi, fi 15 cm	m	13,80
70.	Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 8 cm	m	9,20
71.	Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 10 cm	m	10,20
72.	Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 15 cm	m	11,60
73.	Izdelava denaže iz PVC cevi, fi 25 cm	m	13,50
74.	Zasip drenažnega jarka z lomljencem	m ³	15,10
	Zunanja ureditev		
1.	Spodnji ustroj dovoznih poti z ročnim razstiranjem tampona na že pripravljeno podlago, debeline do 30 cm	m ³	22,30
2.	Spodnji ustroj dovoznih poti s strojnim razstiranjem tampona na že pripravljeno podlago, debeline do 30 cm	m ³	12,10
3.	Zgornji ustroj dovoznih poti z ročnim razstiranjem materiala	m ³	20,30
4.	Polaganje filca na slabo nosilna tla	m ²	1,50
5.	Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje zemlje	m ²	4,30
6.	Valjanje z vibracijskim valjarjem, valjanje nečistega gramoznega materiala	m ²	2,40

